

2024/2025 學年 勞校中學附屬小學  
“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺  
(暑假)” 招標內容

招標編號: SC24-0957809

## 第一部分-承投規則

### 一、 招標目的：

按教青局指引對“2024 / 2025 學年學校發展資助計劃--校舍興建與修葺及設備購置--校舍修葺 (暑假)”項目進行招標。

### 二、 招標方式：

以公開招標方式招標。投標公司必須要投招標文件中的全部項目。

單位名稱：勞校中學附屬小學

單位地址：澳門鏡湖馬路76號A 勞校中學附屬小學

勞校中學附屬小學聯絡人：林主任

聯絡電話：(+853) 2837 2129

### 四、 投標須知：

- a. 投標公司必須完全遵守招標單位制定的規則，始得參加投標。
- b. 如投標的項目超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給。
- c. 投標公司必須為本澳合法及一直從事提供資訊產品及(或)服務之公司。
- d. 投標公司必須為在本地區有營業點及能提供完善售後服務之公司。
- e. 投標公司必須有能力在獲悉得標後於指定時間內(2024年1月至2024年12月)完成相關工作並確保系統最終能在勞校中學資訊環境下正常運作。
- f. 投標公司必須按投標內容的要求進行報價且報價單的有效期不少於90日。
- g. 所有金額均需以澳門幣為標價單位，所有未有標示幣別的金額均以澳門幣進行計算。
- h. 招標起訖日期: 2024年5月13日起至2024年6月2日下午04:30止。
- i. 投標公司必須把標書在上述日期內交到招標單位，把載有投標項目需提交的所有資料密封，並註明“2024 / 2025 學年學校發展資助計劃--校舍興建與修葺及設備購置--校舍修葺 (暑假)”，派員把標書資料連同回標表格交到小學傳達室(梁啟棟老師)。同時，人員需辦理文件交收手續及簽署作實。

注意：

- (1) 供應商需按招標文件列明的項目編號及項目內容提供報價資料，請勿改動項目編號及項目內容的描述。日後在獲判給後提供的合約、發票及收據等文件亦需按此原則處理。
- (2) 校方會因應報標的實際情況及教青局的資助金額作判斷，並對報價設備內各項作出是否中標的決定。
- (3) 為保證相關項目能有序執行，投標者需要以子項目為單位（如項七所示），對項目內所有內容進行報價投標，而對未能報價的子項目，則請清楚註明“未能提供報價”字樣。
- (4) 若本項目未獲教育基金"學校發展資助計劃"批給或批給不足，將會取消項目。

j. 交標時必須提交:

- I. 投標項目內容的詳細報價單
- II. 開業及營業狀態資料 (請在文件上的開業日期作標示)
- III. 公司資歷和相關工程施工經驗
- IV. 投標項目用料或產品的相關資料(規格、安全認證、環保認證等)
- V. 需註明售後服務，包括保養、檢查、上門維修、同級以上零件更換等相關資料

五、公佈結果: 以專人通知獲批的公司及於勞校校網公佈([www.louhau.edu.mo](http://www.louhau.edu.mo))

六、評標標準：

按訂定之評分制度評定最高分者得標。

標準	百分比
合理造價	50%
材料	20%
設計方案（包含施工工期）	20%
施工經驗及維護	10%

七、 招標項目：

1. 清拆工程
2. 油漆工程

## 第二部分-子項目數量清單表

### 1. 清拆工程

於下列位置撥除原有牆身及天花之油漆連灰底，並清理廢料至指政府指定的堆填區

翻新位置	空間位置	工程內容	數量	單位	單價	金額
6樓走廊	A-6-cr A座公共區域	6樓牆身及天花	325	平方米		
5樓走廊	A-5-cr A座公共區域	5樓牆身及天花	340	平方米		
4樓走廊	A-4-cr A座公共區域	4樓牆身及天花	340	平方米		
3樓走廊	A-3-cr A座公共區域	3樓牆身及天花	340	平方米		
2樓走廊	A-2-cr A座公共區域	2樓牆身及天花	340	平方米		
1樓走廊	A-1-cr A座公共區域	1樓牆身及天花	79	平方米		
地面走廊	A-G-cr A座公共區域	地面層牆身及天花	108	平方米		
地面至天台前 樓梯	A-ST3 A座公共區域	前樓梯牆身及天花	354	平方米		
地面至天台後 樓梯	A-ST1 A座公共區域	後樓梯牆身及天花	354	平方米		

## 2.油漆工程

於下列位置翻新牆身油漆，工程包括重批外牆油漆膩子，經磨平打滑後、表面塗ICI 晴雨漆連底油

翻新位置	空間位置	工程內容	數量	單位	單價	金額
6樓走廊	A-6-cr A座公共區域	6樓牆身	160	平方米		
5樓走廊	A-5-cr A座公共區域	5樓牆身	160	平方米		
4樓走廊	A-4-cr A座公共區域	4樓牆身	160	平方米		
3樓走廊	A-3-cr A座公共區域	3樓牆身	160	平方米		
2樓走廊	A-2-cr A座公共區域	2樓牆身	160	平方米		
1樓走廊	A-1-cr A座公共區域	1樓牆身	36	平方米		
地面走廊	A-G-cr A座公共區域	地面層牆身	8	平方米		
地面至天台 前樓梯	A-ST3 A座公共區域	前樓梯牆身	200	平方米		
地面至天台 後樓梯	A-ST1 A座公共區域	後樓梯牆身	200	平方米		

於下列位置翻新天花油漆，工程包括重批外牆油漆膩子，經磨平打滑後、表面塗 ICI 晴雨漆連底油

翻新位置	空間位置	工程內容	數量	單位	單價	金額
地面至天台前樓 梯天花	A- ST3 A座公共區域	前樓梯天花	154	平方米		
地面至天台後樓 梯天花	A- ST1 A座公共區域	後樓梯天花	154	平方米		
6 樓走廊	A-6-cr A 座公共區域	6樓天花	165	平方米		
5 樓走廊	A-5-cr A 座公共區域	5樓天花	180	平方米		
4 樓走廊	A-4-cr A 座公共區域	4樓天花	180	平方米		
3 樓走廊	A-3-cr A 座公共區域	3樓天花	180	平方米		
2 樓走廊	A-2-cr A 座公共區域	2樓天花	180	平方米		
1 樓走廊	A-1-cr A 座公共區域	1樓天花	43	平方米		
地面走廊	A-G-cr A 座公共區域	地面層天花	100	平方米		

施工工期：\_\_\_\_\_天